


PIANO CIMITERIALE (art. 6 RR 6/04)

COMMITTENTE COMUNE DI COCCAGLIO
Viale G.Matteotti, 10 - 25030 (BS)
Tel. 030 7725711 Fax 030 7721800 protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it **PROGETTISTI** Arch. Silvano Buzzi di: 25077 Roè Volciano (BS) - via Bellini, 9 C.F. - P.I. - Reg. Imprese di Brescia 03533880179 Capitale sociale versato € 100.000,00 Arch. Silvano Buzzi Geom. Bernardo Tonni Arch. Armando Casella Arch. Pietro Bianchi Ing. Cesare Bertocchi Pian. Alessio Loda Arch. Renato Simoni Arch. Andrea Solazzi Arch. Andrea Venturelli

DOCUMENTO STATO DI FATTO T 02 PC 01 - ADOZIONE SCALA 1:500 COMMESSA **EMISSIONE INCARICO** REDAZIONE Novembre 2011

RESP. di COMMESSA P01 COLLABORATORI C09



USO DEL SUOLO

Il cimitero è esteso su una superficie di circa 12500 mq ed è strutturato in due corpi principali. La parte vecchia del camposanto, dove è posto l'ingresso pedonale principale, risulta disegnata in pianta da un ret-

tangolo di circa 84 m x 97 m. I tumuli sono distribuiti lungo il perimetro edificato, ad eccezione del lato sud che risulta essere libero, mentre la

parte centrale, a sud è dedicata ai campi di inumazione, suddivisi a loro volta dai camminamenti in 10 lotti rettangolari di diverse dimensioni, mentre la parte a nord ospita il campo di inumazione per la mineralizzazione dei corpi, la cappella, due ossari monumentali e due strutture di tumulazione che si sviluppano in pianta su base rettangolare e che trovano la loro quota d'imposta collocata a -3,50 m.

Nel tempo le necessità tecniche di ammodernamento ed adeguamento funzionale hanno portato ad un progetto di ampliamento, nella parte nord. L'ampliamento realizzato, rese note le esigenze e le preferenze da sempre manifestate dai cittadini, ha mirato all'esclusiva realizzazione di loculi e di edicole private lungo tutto il perimetro edificato in espansione. Non sono stati previsti campi di inumazione, poiché ritenuti sufficienti quelli già presenti (nella parte vecchia). Al centro della nuova struttura si è lasciato volutamente uno spazio libero a prato che sarà in futuro destinato alla possibile nuova espansione della struttura cimiteriale. La parte nuova del cimitero, costituita da due elementi simmetrici affiancati, è distribuita su una pianta quadrata delle dimensioni pari a 48,00 m x 48,00 m. Le aree del cimitero sono collegate tra loro tramite due aperture simmetriche poste lungo le pareti di confine che distinguono la struttura vecchia dalla nuova.

CRITICITA'

Una parte parte del sistema delle percorrenze interne si configura come barriera architettonica; da una parte infatti la ghiaia del selciato rende difficoltoso l'accesso ad alcune zone del cimitero, mentre la mancanza di un montascale rende del tutto inaccessibile le due porzioni di cimitero che si trovano a - 3,50 m di profondità.

Alcune porzioni dei campi di inumazione risultano essere in stato di semi abbandono e necessitano di un piano specifico per la redistribuzione delle lapidi al loro interno.

Si segnala la presenza di un posto auto per i portatori di handicap, anche se questo si trova dal lato opposto della strada rispetto all'ingresso del cimitero.

rispetto all'ingresso del cimitero. Si segnala l'assenza : di un idoneo deposito per lo stoccaggio dei rifiuti cimiteriali, di un adeguato giardino delle rimembranze e di uno spazio per la sepoltura di animali d'affezione.

Tutti i precedenti punti sono oggetto di adeguamento da parte della Amministrazione Comunale.



